

中国致公党四川省委员会办公楼 装修改造项目

比 选 公 告

招标人： 中国致公党四川省委员会
2021 年 8 月 3 日



第一章、工程概况

一、工程概况

因办公需要，需对办公区及卫生间进行装修改造，诚邀有意愿承接该装修项目的公司报名参加比选，具体内容及要求如下：

- 1、项目名称：中国致公党四川省委员会办公楼装修改造项目，
- 2、项目业主为：中国致公党四川省委员会
- 3、计划工期：30 日历天
- 4、工程实际情况：本次改造楼层为 7 层。包括拆除工程、装饰工程、安装工程等。
- 5、质量要求：符合国家现行质量验收规范合格标准。
- 6、请各装修公司于 2021 年 8 月 5 日 14：00 前将报价明细（含税）、施工方资质、有效营业执照及以往装修业绩等相关资料封存后报送至我方办公室（逾期不再受理）。

联系人：李老师 联系电话：028-82820706 189 8085 1856

地址：成都市青羊区白丝街 33 号 7 楼 718 室

第二章、供应商资格要求

一、供应商应依法设立并满足以下要求：

1、资质要求：须为具有独立法人资格，具有有效营业执照；具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，同时具有有效的安全生产许可证的企业。

2、业绩要求：2020 年 1 月 1 日以来具有不少于 3 个类似业绩，类似业绩是指单个合同金额在 20 万元及以上的室内装修装饰工程项目，证明材料为合同复印件。

3、信誉要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单。


4、企业注册地不在四川省行政区域内的省外建筑企业须提供在有效期内的《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或带二维码的《四川省省外施工、监理企业入川承揽业务信息录入证》；


5、 供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- (2) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (3) 本次采购不接受联合体。

第三章、报价表格式

中国致公党四川省委员会办公楼装修改造报价表							
概况	客 户				联系方式		
	装修面积(m ²)	45.00			工程地址		成都
	工程总造价	0.00			设计师		
一、拆除工程							
序号	名称	规格	单位	工程量	单价	合价	备注
1	原卫生间拆除墙地面砖		m ²	205.00	0	0.00	人工、机具、建渣转运至1楼堆放处或装车
2	原卫生间墙体拆除		m ²	39.00	0	0.00	人工、机具、建渣转运至1楼堆放处或装车
3	拆除原吊顶		m ²	44.28	0	0.00	人工、机具、建渣转运至1楼堆放处或装车
4	原隔断拆除		个	12.00	0	0.00	人工、机具、建渣转运至1楼堆放处或装车
5	拆除原蹲便及蹲便台		m ²	6.00	0	0.00	人工、机具、建渣转运至1楼堆放处或装车
6	拆除原小便斗		m ²	5.00	0	0.00	人工、机具、建渣转运至1楼堆放处或装车
7	拆除洗面台		套	4.00	0	0.00	人工、机具、建渣转运至1楼堆放处或装车
8	拆除原门		套	2.00	0	0.00	人工、机具、建渣转运至1楼堆放处或装车
9	原拖把台、开水台拆除		m ²	2.50	0	0.00	人工、机具、建渣转运至1楼堆放处或装车
小计						0.00	
二、新建卫生间							

序号	名称	规格	单位	工程量	单价	合价	备注
1	拆除后墙地面抹灰找平		m ²	98.00	0	0.00	西南、拉法基 325 水泥、河沙、人工
2	地面抬高蹲便台		m ²	6.00	0	0.00	红砖、回填炭渣、人工
3	新建墙体		m ²	26.00	0	0.00	加气砖、红砖、西南、拉法基 325 水泥、河沙、人工
4	新建 12 墙体双面抹灰		m ²	26.00	0	0.00	西南、拉法基 325 水泥、河沙、人工
5	地面贴大理石瓷砖、蹲便台贴砖	600*600	m ²	22.00	0	0.00	西南、拉法基 325 水泥、河沙、人工、机具
6	墙面贴大理石瓷砖	300*600	m ²	70.00	0	0.00	西南、拉法基 326 水泥、河沙、人工、机具
7	墙面背胶处理		m ²	70.00	0	0.00	立邦墙地砖专用瓷砖背胶滚涂、人工
8	墙地面做美缝		m ²	90.00	0	0.00	墙地砖专用美缝、人工
9	墙地面丙纶防水		m ²	30.00	0	0.00	国标 300 克防水布、1 米高、辅料、人工
10	石膏板吊顶		m ²	17.00	0	0.00	国标 50 龙骨、32 主龙骨、木条、石膏板、辅料、人工
11	顶面乳胶漆基层及乳胶漆		m ²	18.00	0	0.00	303 环保石膏 2 遍、303 环保腻子 2 遍、打磨、找平、都芳乳胶漆、辅料人工
12	石材洗手台		m	2.40	0	0.00	定制石材台面、、钢架、安装
13	定制镜子带反光灯槽		套	1.00	0	0.00	木工板做基础、反光灯槽、银镜、安装、辅料人工
14	300*600 墙砖		m ²	75.00	0	0.00	英超建材
15	600*600 地砖		m ²	25.00	0	0.00	英超建材

16	TOTO、蹲便、威迪亚 冲水箱		套	4.00	0	0.00	TOTO、CW8RB 蹲便+威迪亚 685 冲水箱、运输、安装
17	TOTO 坐便器		套	2.00	0	0.00	TOTO、 CW764GB/SW764B/TC394CVK、运 输、安装
18	TOTO 小便斗及感应 器		套	3.00	0	0.00	TOTO、UWN180HB 小便器 +DUE114UPE（交流 金属外壳） 感应器、运输、安装
19	TOTO 洗手盆		套	2.00	0	0.00	TOTO、LW548B、运输、安装
21	TOTO 龙头及进水管		套	2.00	0	0.00	TOTO、DL363R、运输、安装
20	台下洗手盆下水、翻 板排水		套	2.00	0	0.00	TOTO、运输、安装
22	卫生间门		套	2.00	0	0.00	定制升达、盼盼、蜀唐品正实 木免漆门、安装
23	定制隔断	18 倍特板	蹲 位	6.00	0	0.00	倍特板定制卫生间隔断、五金 件、安装、辅料人工
24	小便斗隔断		个	3.00	0	0.00	黑钛钢包边钢化磨砂玻璃隔 断、安装、辅料人工
25	地漏		个	4.00	0	0.00	潜水艇不锈钢地漏、安装
26	三角阀		个	2.00	0	0.00	潜水艇不锈钢三角阀、安装

27	换气扇		套	2.00	0	0.00	艾美特静音排气扇、排气管、安装、辅料人工
28	筒灯		套	12.00	0	0.00	公牛、卡焰 LED 筒灯安装、调试
29	洗手间纸巾盒		套	2.00	0	0.00	ABS 环保塑料抽纸盒、安装、人工
30	卫生间抽纸盒		套	6.00	0	0.00	不锈钢、安装、人工
31	水电局部改造		m ²	20.00	0	0.00	多联 110PVC 排水改造、PPR 川路管给谁改造、塔牌铜芯线、多联 PVC 管、开槽、埋管、穿线、辅料、人工
小计						0.00	
三、洗手间区域改造							
序号	名称	规格	单位	工程量	单价	合价	备注
1	阳台封窗		m ²	26.00	0	0.00	白色铝合金窗 86 型、中空钢化玻璃、纱窗、辅料、安装
2	造型吊顶		m ²	17.00	0	0.00	国标轻钢吊顶龙骨、泰山石膏板吊顶、辅料、人工
3	地面贴砖		m ²	3.00	0	0.00	西南、拉法基 326 水泥、河沙、人工、机具
4	地砖及波导线	800*800	m ²	4.00	0	0.00	英超建材
5	LED 筒灯		套	4.00	0	0.00	公牛、卡焰 LED 筒灯安装、调试
6	水电局部改造		m ²	23.00	0	0.00	110PVC 排水改造、PPR 川路管给谁改造、塔牌铜芯线、多联 PVC 管、开槽、埋管、穿线、辅料、人工
						0.00	
四、办公室区域改造							
序号	名称	规格	单位	工程量	单价	合价	备注
1	拆除后墙地面抹灰找平		m ²	112.00	0	0.00	西南、拉法基 325 水泥、河沙、人工
2	新建 20 墙体		m ²	3.50	0	0.00	加气砖墙体、水泥、河沙、人工
3	新建 12 墙体双面抹灰		m ²	7.00	0	0.00	西南、拉法基 325 水泥、河沙、人工
4	矿棉板吊顶		m ²	25.00	0	0.00	600*600 矿棉板、铝合金架、辅料、人工
5	墙顶面乳胶漆		m ²	112.00	0	0.00	303 环保石膏 2 遍、303 环保腻子 2 遍、打磨、找平、都芳乳

							胶漆、辅料人工
6	地板及踢脚线		m ²	25.00	0	0.00	德将 E0 级、圣象、升达、1.2cm 环保地板、安装、辅料
7	600*600LED 灯	600*600	套	4.00	0	0.00	卡焰、600*600LDE 灯、安装
8	遮光帘		个	2.00	0	0.00	定制遮光卷帘、安装辅料
9	水电局部改造		m ²	23.00	0	0.00	塔牌铜芯线、多联 PVC 管、开槽、埋管、穿线、辅料、人工
						0.00	
五、其他工程							
序号	名称	规格	单位	工程量	单价	合价	备注
1	基装辅材运输及搬运费		m ²	45.00	0	0.00	材料转运、上楼
2	建渣外运		车	3.00	0	0.00	建渣外运至规定垃圾处理厂
3	日常清洁		m ²	45.00	0	0.00	施工过程中产生的建渣清扫至屋内指定地点费用,按建筑面积计算
4	施工打围		m ²	45.00	0	0.00	过道区域、保护垫、保护膜、人工
5	成品保护		m ²	45.00	0	0.00	施工过程中对施工完成的,成品保护
6	施工深化方案费		项	1	0	0.00	施工图纸深化、效果图
7	安全文明施工费		项	1.00	0	0.00	
小 计						0.00	
六、综合部分							
序号	名称	规格				合价	备注
1	施工部份合计					0.00	
2	工程管理费	0.00				0.00	
3	工程税金	0.03				0.00	暂定 3 个点增值税专用发票
4	工程总造价					0.00	

第四章技术标准及要求

一、主要材料技术要求

（一）地板技术要求

- 1、基层处理：a.基层应平整、坚实，无起砂、脱落等，表面高低差 $\geq 2\text{mm}$ ；b. 基层表面应干燥，严禁湿地铺装，地面含水率应 $\leq 20\%$ ；c. 基层应洁净，无污迹、浮土、杂物等；
- 2、地垫铺设：a. 地垫：厚度 $\geq 2\text{mm}$ ；b. 地垫铺设方向与地板方向铺装垂直；c. 地垫铺设应平整、无重叠，接缝处应用胶带粘接严实，墙角处翻起 50mm ；
- 3、地板安装：a.地板与墙面及地面固定物间应留设 $8\sim 12\text{mm}$ 的伸缩缝；b.采用错缝铺装方式时，长度方向相邻两排地板端头拼缝间距应 $\geq 200\text{mm}$ ；c.同一房间首尾排非整块地板宽度应 $\geq 100\text{mm}$ ；d.施胶铺装时，应及时清除地板表面上的胶粘剂；e.地板铺装长度或宽度 $\geq 8\text{m}$ 时，应在适当位置留设伸缩缝，用扣条（或其他装饰材料）过渡；f.施胶铺装的地板应在通风条件下养护 24 小时；g.地板安装应牢固、光洁、平整、缝宽一直，踩踏无异响、无松动、无污染、破损、色差等缺陷；
- 4、材料采购：施工前应向询价人提交材料样板，经确认后方可采购施工。

（二）瓷面砖墙、地面技术要求

- 1、基层处理：a.基层应平整、坚实，表面无浮土、砂浆、油污等；b.用水、潮湿房间应做防水及保护层；
c.铺贴前应将房间洒水湿润；
- 2、水泥砂浆：a.结合层砂浆配合比为 $1:3$ 的干硬性水泥砂浆；b.干硬性程度以手捏成团，落地即散为宜；c.水泥砂浆应随拌随用，初凝前用完；
- 3、面砖铺贴：a.有润湿要求的面砖应在铺装前发水，晾干后表面无明水时，方可使用；b.结合层厚度为 $20\sim 30\text{mm}$ ，铺设厚度以放上面砖时高出面层标高线 $3\sim 4\text{mm}$ 为宜；c.铺贴时应拉十字线进行控制，顺序从内往外铺贴，大面积施工时，应分段、分部位铺贴；d.面砖结合层应饱满、结实，空鼓率应 $\leq 3\%$ ，单块空鼓率应 $\leq 5\%$ ；e.同一版面非整块材不得超过两排，非整块材不得小于整块的 $1/3$ ，且应使用在次要部位；f.排水坡向正确，坡度为 $0.5\%\sim 1\%$ ，不积水、不倒泛水，与管道、地漏等部位应套割整齐，缝宽 $\geq 2\text{mm}$ ，边缘吻合、平顺；g.面砖表面应洁净、图案清晰，色泽一致，接缝平整，深浅一致，周边顺直。板块无裂纹、缺棱掉角等缺陷；h.面砖铺贴缝隙应按设计要求留设，设计无要求时：玻化砖 $1.5\sim 2\text{mm}$ ，仿古砖 $3\sim 5\text{mm}$ ；i.面砖铺贴完成后养护时间不应小于 2 天；k.如果石材、面砖的面层上需要开孔，则必须使用开孔器进行钻孔；
- 4、勾缝：a.勾缝工作应在面层铺贴完项目第一次初保洁后 24 小时进行；b.勾缝应采用专用勾缝剂，仿古砖应先用素水泥浆灌缝 $2/3$ 高度，再用勾缝剂擦缝（同色勾缝）；c.勾缝后应线条顺直、密实、平整、光滑、色泽一致，无缝隙、污染等缺陷；
- 5、材料采购：施工前应向询价人提交材料样板，经确认后方可采购施工。

（三）吊顶技术要求

- 1、在施工现场，防腐木材应通风存放，应尽可能的避免太阳暴晒直射；
- 2、在施工时，应该尽可能使用防腐木材现有的尺寸，如需切割、钻孔等，必须；
- 3、使用 CCA 防腐剂进行涂刷补救，以保证防腐木材的使用寿命；
- 4、在连接时应预先钻孔，这样可以减少开裂；
- 5、所有连接点请使用镀锌紧固件，或者不锈钢及五金；
- 6、防腐木中使用的胶粘剂应为防水、耐候型的；
- 7、厚度大于 35mm 的木方，为了防止其变形，可在其木芯的一面的中心线开一个宽度与深度均为 10mm 的小槽；湿木表面不宜油漆，而且一定要使用水性抗紫外线油漆对表面进行处理；
- 8、龙骨及板材的安装还应体现国家相关规范的要求，所选板材须具有符合要求的检验报告、合格证。报价时综合考虑灯具、空调风口、报警器、喷淋头、窗帘盒等设备安装造成的板材及龙骨的调整、材料损耗增加等费用。

（四）涂饰工程、乳胶漆涂饰技术要求

- 1、基层处理：a. 墙面基层上起皮、松动及鼓包等应清除凿平，将残留在基层表面上的灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕等杂物清除扫净；b. 基层腻子批刮前应使用界面剂进行隔离处理；c. 墙面基层含水率应 $\geq 10\%$ ，且 pH 应 < 10 ；
- 2、腻子施工：a. 基层上磕碰的坑凹、缝隙等应先用石膏腻子分遍找平，干燥后用砂纸打磨，并将浮尘等扫净；b. 满刮腻子应采用成品腻子施工，批刮遍数应由基层平整度来决定，一般为三遍，第二遍批刮之前，应对阴阳角等部位进行弹线修正；c. 腻子批刮过程中，应随时使用靠尺对墙面平整度进行控制，同时使用大功率照明工具对施工部位作全面检查；d. 腻子单次批刮厚度以 0.5-1.0mm 为宜，每遍必须确保完全干燥，然后应用砂纸打磨平顺，不应漏磨或将腻子磨穿；e. 有用水需求或潮湿部位的基层应采用防水腻子（聚合物水泥腻子）批刮墙面；
- 3、乳胶漆施工：a. 乳胶漆涂刷遍数为底漆一遍，面漆两遍；b. 底漆应具有抗碱封闭功能，底漆干燥后复补腻子，此时应使用底漆与成品腻子的拌和物进行复补；c. 乳胶漆施工施涂顺序应是：先刷顶板后刷墙面，刷墙面时应先上后下；d. 面漆涂刷宜采用无气喷涂工艺，喷枪压力宜控制在 0.4-0.8MPa 范围内喷涂时喷枪与墙面应保持垂直距离宜在 500mm 左右匀速平行移动两行重叠宽度宜控制在喷涂宽度的 1/3；e. 面漆使用前应充分搅拌，严格按照产品说明书加水使用；f. 罩面面漆因漆膜干燥较快，应连续迅速操作，喷涂时从一边开始，逐渐喷向另一边，应注意上下相互衔接，避免出现干燥后再处理接头；g. 乳胶漆施工完毕后，表面应平整、坚实、颜色均匀一致，无起皮、脱落、露底、污染、泛碱咬色，无流坠、疙瘩、砂眼等缺陷。

（五）安装工程技术要求

1、材料选型技术要求

1.1 所选电线电缆生产企业须具有 ISO14001 环境管理体系认证证书、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证证书和 3C 认证/中国国家强制性产品认证证书；

1.2 如发包人对拟用产品有异议，发包人将对进场产品随机抽检送权威机构检验，其检测费用应包含在响应报价中。

1.3 灯具：灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露，灯具配件齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落，灯罩破裂，灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。

2、施工技术要求

2.1 照明、插座分别由不同的支路供电，照明为单相三线，普通插座为单相三线，所有照明开关采用夜间有光显示面板。

2.2 箱体进线电缆选用 YJV-0.6/1KV 型交联聚乙烯电力电缆；电缆沿原竖井内桥架敷设。若不敷设在桥架上，应穿 SC 管敷设。在电缆桥架上的导线应按回路穿绑扎成束，采用 BV 线时 PE 线必须用绿/黄导线或标识。所有回路均按回路单独穿管，不同支路不应共管敷设，穿入管内的绝缘导线不准接头和局部绝缘破损及死弯导线外径总截面不应超过管内径的 40%，各回路 N、PE 线均从箱内引出。

2.3 导线连接：导线连接时不能增加电阻值，受力导线不能降低原机械强度，不能降低绝缘强度。

2.4 线路检查和绝缘遥测：民线在接、焊、包全部完成后进行自、互检，并符合国家验收规范及设计要求。检查无误后进行绝缘遥测。

2.5 给排水施工技术要求

2.5.1 给水横管宜有 0.02—0.005 的坡度，坡向泄水装置。

2.5.2 管道支（吊、托）架及管支座（墩）的安装应构造正确，埋设平正牢固。排列整齐，支架与管道接触紧密。

2.5.3 阀门安装：型号、规格、耐压和严密性试验必须符合设计要求及施工规范规定，位置进出口方向正确、连接牢固、紧密、启闭灵活、朝向合理、表面洁净。

2.5.4 给水立管管长应平正牢固，立管垂直度钢管每米允许偏差为 2mm。

2.5.5 给水系统安装完毕交付使用前应进行消毒并吹洗，用水冲洗时其流速不小于 1.5/S 直到进出口水色透明度目测一致为止。

2.5.6 地漏连接严密不漏，坐标允许偏差 10mm，其地漏子顶面应低于完成地面 2—5mm。

2.5.7 管道及附属设备配件安装：

①、管道支吊架在墙上、楼板上用膨胀螺栓固定，安装必须牢固、位置必须准确。

②、除铸铁管处所有管道穿墙楼板均设钢套管，穿卫生间楼板套管应高出地面 20~50mm，其它部位 20mm，穿横墙时套管应于墙面单间齐平，套管应比管直径大 2 号，有保温的套管内径应与

保温外径相同。

2.5.8 所有拆除、安装及装饰工程应均满足国家相关施工质量验收规范。

第五章 报价文件格式

(项目名称)

报价文件

报价人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

目录

1、报价声明.....	()
2、法定代表人身份证明、授权委托书.....	()
3、报价表.....	()
4、报价人资格文件等企业资料.....	()
5、服务方案.....	()
6、其他资料.....	()

1、报价声明

致_____（询价人）：

我方已仔细研究了中国致公党四川省委员会办公楼装修改造项目（项目名称）询价文件的全部内容，愿意以含税人民币小写：_____元（大写：_____）的报价，按合同约定时间实施并完成相应内容，服务质量达到国家现行验收规范合格标准并满足本文件的要求，为此：

- 1、我方愿意以本报价文件“报价表”中所报价格，承担询价文件规定范围的相关装修服务。
- 2、保证遵守询价文件中的有关规定和我方在报价文件中做出的承诺与询价人签订合同。
- 3、我方已详细审查全部询价文件，包括补充文件（如果有）。我方完全理解并同意放弃对询价文件提出含义模糊或误解的权利。
- 4、我方完全同意询价人选择成交单位的办法，我方理解，询价人不一定接受最低报价的报价文件或者询价人接到的其他任何报价文件；同时也理解，询价人不负担我公司的任何报价费用。
- 5、我方愿意向询价人提供任何与该项询价有关的数据、情况和技术资料。
- 6、我方完全响应询价文件“第四章技术标准和要求”的内容。

报价人名称（盖章）：_____

法定代表人

或授权代理人（签字）：_____

电话：_____

传真：_____

公司地址：_____

日期：_____

2、法定代表人身份证明、授权委托书

2.1 法定代表人身份证明

报价人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____系_____（报价人名称）的法定代表人（职务：_____ 电话：_____）

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

报价人：_____（盖单位章）

年 月 日

2.2 法定代表人授权委托书

本人_____（姓名）系_____（报价人全称）的法定代表人，现授权委托（单位 / 部门名称）的_____（姓名和职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加中国致公党四川省委员会办公楼装修改造项目的报价活动。代理人在活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，与本人的行为具有同等的法律效力。本公司将承担代理人行为的一切法律责任和后果。

代理人无转委托权，特此委托。

附：（1）法定代表人身份证明原件（原件）

（2）法定代表人身份证复印件（正反面）

（3）代理人身份证复印件（正反面）

报价人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

委托代理人：_____（签字）

联系电话：_____（固定电话）_____（移动电话）

年____月____日

注：（1）法定代表人亲自参与报价活动的，则报价文件中删除本委托书。

（2）法定代表人身份证明格式见“2.1 法定代表人身份证明”。

3、报价表

序号	项目名称	备注
1	<u>中国致公党四川省委员会办公楼装修改造项目</u>	
2	总报价：_____（大写：_____）	含税价

法定代表人

或委托代理人盖章或签字：


报价人盖章：


2021 年 月 日

3.1 分项报价表

中国致公党四川省委员会办公楼装修改造报价表

概 况	客 户				联系方式		
	装修面积(m²)		45.00		工程地址		成都
	工程总造价		0.00		设计师		
一、拆除工程							
序 号	名称	规格	单 位	工程量	单 价	合价	备注
1	原卫生间拆除墙地面砖		m²	205.00	0	0.00	人工、机具、建渣转运至1楼堆放处或装车
2	原卫生间墙体拆除		m²	39.00	0	0.00	人工、机具、建渣转运至1楼堆放处或装车
3	拆除原吊顶		m²	44.28	0	0.00	人工、机具、建渣转运至1楼堆放处或装车
4	原隔断拆除		个	12.00	0	0.00	人工、机具、建渣转运至1楼堆放处或装车
5	拆除原蹲便及蹲便台		m²	6.00	0	0.00	人工、机具、建渣转运至1楼堆放处或装车
6	拆除原小便斗		m²	5.00	0	0.00	人工、机具、建渣转运至1楼堆放处或装车
7	拆除洗面台		套	4.00	0	0.00	人工、机具、建渣转运至1楼堆放处或装车
8	拆除原门		套	2.00	0	0.00	人工、机具、建渣转运至1楼堆放处或装车
9	原拖把台、开水台拆除		m²	2.50	0	0.00	人工、机具、建渣转运至1楼堆放处或装车
小计						0.00	
二、新建卫生间							
序 号	名称	规格	单 位	工程量	单 价	合价	备注
1	拆除后墙地面抹灰找平		m²	98.00	0	0.00	西南、拉法基 325 水泥、河沙、人工
2	地面抬高蹲便台		m²	6.00	0	0.00	红砖、回填炭渣、人工
3	新建墙体		m²	26.00	0	0.00	加气砖、红砖、西南、拉法基 325 水泥、河沙、人工
4	新建 12 墙体双面抹灰		m²	26.00	0	0.00	西南、拉法基 325 水泥、河沙、人工
5	地面贴大理石瓷砖、	600*600	m²	22.00	0	0.00	西南、拉法基 325 水泥、河沙、

	蹲便台贴砖						人工、机具
6	墙面贴大理石瓷砖	300*600	m²	70.00	0	0.00	西南、拉法基 326 水泥、河沙、人工、机具
7	墙面背胶处理		m²	70.00	0	0.00	立邦墙地砖专用瓷砖背胶滚涂、人工
8	墙地面做美缝		m²	90.00	0	0.00	墙地砖专用美缝、人工
9	墙地面丙纶防水		m²	30.00	0	0.00	国标 300 克防水布、1 米高、辅料、人工
10	石膏板吊顶		m²	17.00	0	0.00	国标 50 龙骨、32 主龙骨、木条、石膏板、辅料、人工
11	顶面乳胶漆基层及乳胶漆		m²	18.00	0	0.00	303 环保石膏 2 遍、303 环保腻子 2 遍、打磨、找平、都芳乳胶漆、辅料人工
12	石材洗手台		m	2.40	0	0.00	定制石材台面、钢架、安装
13	定制镜子带反光灯槽		套	1.00	0	0.00	木工板做基础、反光灯槽、银镜、安装、辅料人工
14	300*600 墙砖		m²	75.00	0	0.00	英超建材
15	600*600 地砖		m²	25.00	0	0.00	英超建材
16	TOTO、蹲便、威迪亚冲水箱		套	4.00	0	0.00	TOTO、CW8RB 蹲便+威迪亚 685 冲水箱、运输、安装
17	TOTO 坐便器		套	2.00	0	0.00	TOTO、CW764GB/SW764B/TC394CVK、运输、安装

18	TOTO 小便斗及感应器		套	3.00	0	0.00	TOTO、UWN180HB 小便器+DUE114UPE（交流 金属外壳）感应器、运输、安装
19	TOTO 洗手盆		套	2.00	0	0.00	TOTO、LW548B、运输、安装
21	TOTO 龙头及进水管		套	2.00	0	0.00	TOTO、DL363R、运输、安装
20	台下洗手盆下水、翻板排水		套	2.00	0	0.00	TOTO、运输、安装
22	卫生间门		套	2.00	0	0.00	定制升达、盼盼、蜀唐品正实木免漆门、安装
23	定制隔断	18 倍特板	蹲位	6.00	0	0.00	倍特板定制卫生间隔断、五金件、安装、辅料人工
24	小便斗隔断		个	3.00	0	0.00	黑钛钢包边钢化磨砂玻璃隔断、安装、辅料人工
25	地漏		个	4.00	0	0.00	潜水艇不锈钢地漏、安装
26	三角阀		个	2.00	0	0.00	潜水艇不锈钢三角阀、安装
27	换气扇		套	2.00	0	0.00	艾美特静音排气扇、排气管、安装、辅料人工
28	筒灯		套	12.00	0	0.00	公牛、卡焰 LED 筒灯安装、调试
29	洗手间纸巾盒		套	2.00	0	0.00	ABS 环保塑料抽纸盒、安装、人工
30	卫生间抽纸盒		套	6.00	0	0.00	不锈钢、安装、人工
31	水电局部改造		m ²	20.00	0	0.00	多联 110PVC 排水改造、PPR 川路管给谁改造、塔牌铜芯线、多联 PVC 管、开槽、埋管、穿线、辅料、人工

小计						0.00	
三、洗手间区域改造							
序号	名称	规格	单位	工程量	单价	合价	备注
1	阳台封窗		m²	26.00	0	0.00	白色铝合金窗 86 型、中空钢化玻璃、纱窗、辅料、安装
2	造型吊顶		m²	17.00	0	0.00	国标轻钢吊顶龙骨、泰山石膏板吊顶、辅料、人工
3	地面贴砖		m²	3.00	0	0.00	西南、拉法基 326 水泥、河沙、人工、机具
4	地砖及波导线	800*800	m²	4.00	0	0.00	英超建材
5	LED 筒灯		套	4.00	0	0.00	公牛、卡焰 LED 筒灯安装、调试
6	水电局部改造		m²	23.00	0	0.00	110PVC 排水改造、PPR 川路管给谁改造、塔牌铜芯线、多联 PVC 管、开槽、埋管、穿线、辅料、人工
						0.00	
四、办公室区域改造							
序号	名称	规格	单位	工程量	单价	合价	备注
1	拆除后墙地面抹灰找平		m²	112.00	0	0.00	西南、拉法基 325 水泥、河沙、人工
2	新建 20 墙体		m²	3.50	0	0.00	加气砖墙体、水泥、河沙、人工
3	新建 12 墙体双面抹灰		m²	7.00	0	0.00	西南、拉法基 325 水泥、河沙、人工
4	矿棉板吊顶		m²	25.00	0	0.00	600*600 矿棉板、铝合金架、辅料、人工
5	墙顶面乳胶漆		m²	112.00	0	0.00	303 环保石膏 2 遍、303 环保腻子 2 遍、打磨、找平、都芳乳胶漆、辅料人工
6	地板及踢脚线		m²	25.00	0	0.00	德将 E0 级、圣象、升达、1.2cm 环保地板、安装、辅料
7	600*600LED 灯	600*600	套	4.00	0	0.00	卡焰 600*600LDE 灯、安装
8	遮光帘		个	2.00	0	0.00	定制遮光卷帘、安装辅料
9	水电局部改造		m²	23.00	0	0.00	塔牌铜芯线、多联 PVC 管、开槽、埋管、穿线、辅料、人工
						0.00	
五、其他工程							

序号	名称	规格	单位	工程量	单价	合价	备注
1	基装辅材运输及搬运费		m²	45.00	0	0.00	材料转运、上楼
2	建渣外运		车	3.00	0	0.00	建渣外运至规定垃圾处理厂
3	日常清洁		m²	45.00	0	0.00	施工过程中产生的建渣清扫至屋内指定地点费用,按建筑面积计算
4	施工打围		m²	45.00	0	0.00	过道区域、保护垫、保护膜、人工
5	成品保护		m²	45.00	0	0.00	施工过程中对施工完成的,成品保护
6	施工深化方案费		项	1	0	0.00	施工图纸深化、效果图
7	安全文明施工费		项	1.00	0	0.00	
小 计						0.00	

六、综合部分

序号	名称	规格	合价	备注
1	施工部份合计		0.00	
2	工程管理费	0.00	0.00	
3	工程税金	0.03	0.00	暂定 3 个点增值税专用发票
4	工程总造价		0.00	

4、报价人资格文件等企业资料

（一） 报价人概况

报价人概况或简介应包括企业法定名称、注册地址、注册时间、法定代表人姓名、组织管理机构等。

（二） 资质证明材料

报价人应附以下资质证明的复印件（加盖单位公章）

1、统一社会信用代码的营业执照（加盖单位公章）

2、资质文件、安全生产许可证（加盖单位公章）

3、信誉证明文件（加盖单位公章）

（三）业绩证明材料

2020 年 1 月 1 日至今类似项目业绩一览表

序号	年份	用户名称	项目名称	工作内容	合同金额	备注
1						
2						

业绩是指 2020 年 1 月 1 日以来具有不少于 3 个已完工的类似业绩，单个合同金额在 20 万元及以上的装饰装修工程项目业绩。

备注：本表后需附报价人类似项目业绩证明材料，证明材料为施工合同复印件。

报价人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日

5、服务方案

报价人根据本询价文件要求，编制相应的施工方案，

6、其他资料

6.1 信誉声明

_____（询价人名称）：

我方在此声明，所递交的参选文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在弄虚作假（包括隐瞒）的情形。

我公司声明在参加 _____（项目名称）中，

（1）信誉良好，未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间，且未处于投标禁入期内。

（2）在报价人须知规定的时间范围内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单。

报价人：（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：（签字）

2020 年月日

6.2 报价人其他资料

